
Edifício Tipo Ossários (4 ossários em altura)




Alçado Principal

Legenda:


1 – Ossário Pré–fabricado em betão BC085
2 – Parede em alvenaria, rebocado e pintado
3 – Saliência de protecção em alvenaria rebocado e pintado
4 – Tampa em Granito/ Mármore
5 – Laje de cobertura em betão armado
6 – Caixa de ar
7 – Laje de fundação em betão armado
8 – Cravo de fixação em bronze
9 – Faixa de acabamento em Granito/Mármore
10 – Parede posterior em alvenaria de tijolo



Corte Longitudinal



Corte Transversal



Planta

NOTA: As dimensões encontram–se em metros

SISTEMA BEIRACORVO ®

Zona Industrial– edifício Pré –Beira
3220 Miranda do Corvo
Tel.: 239 530 020– Fax.: 239 532 029
E-mail: geral@beiracorvo.pt

PROJECTOU :	REQUERENTE :
DESENHOU : A.B.	
DESIGNAÇÃO : Edifício Tipo de Ossários (4 ossários em altura)	BEIRACRUZ
DATA :	ESCALAS : s/escala
ARQUIVO :	DESENHO Nº 01